

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมีดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๑๐๓, ๔๑๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๒, ๕๑๑๑๐๐๖, ๕๑๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๒,

อบต.สินปูน ๑/๖๑, สบจ.๑๐-๐๐๑ - ๐๐๖, สบจ.๑๐-๐๑๗, รายการรายละเอียดฯ





เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๖ รายการ คิดเป็น ๒๖ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค				
	๑.๑ โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ สบจ.๑๐-๐๑๗	๒๑๖,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๒๘๑,๔๒๗.๕๔	
	๑.๒ รางระบายน้ำ ความยาว ๑๘ เมตร แบบเลขที่ ๕๑๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๒	๒๑,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๒๗,๕๘๖.๕๕	
	๑.๓ ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๕๒๑๐๐๑	๕,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๗,๐๒๕.๑๘	
	๑.๔ ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๕๔๑๐๐๒	๖,๖๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๘,๕๙๑.๒๒	
	๑.๕ รั้ว, ประตูรั้ว ความยาว ๑๐๐ เมตร แบบเลขที่ ๕๒๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๒	๔๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๕๖,๖๒๓.๕๕	
	๑.๖ การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๕๑๑๑๐๐๒	๑๐๘,๖๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๑๔๑,๓๖๔.๖๒	
	๑.๗ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๕๑๑๑๐๐๖	๕๐,๗๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๖๕,๙๕๖.๑๙	
	๑.๘ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๕๑๑๑๐๐๖	๕๐,๗๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๖๕,๙๕๖.๑๙	
	๑.๙ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ งาน	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๑๗,๕๗๒.๕๕	
	๑.๑๐ งานดินถมสถานที่ก่อสร้าง และสระพักตะกอน จำนวน ๑ แห่ง แบบเลขที่ ๕๑๑๑๐๐๖	๒๒๑,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๒๘๘,๓๒๖.๕๕	
	๑.๑๑ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๕๓,๘๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๗๐,๐๓๑.๔๖	
	๑.๑๒ ระบบกรองน้ำมีดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐	๘๖๖,๗๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๑,๑๒๘,๑๘๓.๓๙	
	๑.๑๓ ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐	๕๒๗,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๖๘๖,๕๑๖.๕๘	
	๑.๑๔ ท่อถังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๑๐๓๐	๖๒๗,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๘๑๖,๖๘๖.๕๘	
	๑.๑๕ ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๒,๓๐๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.สินปูน ๑/๖๑	๗๓๒,๘๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๙๕๓,๘๘๕.๗๖	
	๑.๑๖ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.สินปูน ๑/๖๑	๒๕๔,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๓๓๐,๗๖๑.๙๗	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
สรุป	รวมเป็นเงิน	๓,๘๐๐,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๗	๔,๙๕๖,๙๘๐.๖๘	
	รวมค่าก่อสร้าง			๔,๙๕๖,๙๘๐.๐๐	
	(ตัวอักษร (..... สีสันแก้วแสนสีหมีนหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน))				

ประมาณราคาโดย  ตรวจสอบโดย 
 (นายปิยวัฒน์ นาควงศ์) (นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ  อนุมัติ 
 (นาย.....) (นาย.....)

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันทลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.. ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๐๑๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑๑, ๕๑๑๐๐๑๒, ๕๑๑๐๐๑๖, ๕๒๑๐๐๑๑, ๕๕๑๐๐๑๒,

อบต.สินปูน ๑/๖๑, สบจ.๑๐-๐๐๑ - ๐๐๖, สบจ.๑๐-๐๑๗, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๗ รายการ คิดเป็น ๗ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างาน (บาท)	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๗๓,๙๐๐.๐๐	๑.๐๗	๗๕,๐๗๓.๐๐	
	๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๕๕,๓๘๕.๐๐	
	๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๒๐,๘๖๕.๐๐	
	๒.๔ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด	๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๐,๑๖๕.๐๐	
	๒.๕ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗	๗,๒๗๖.๐๐	
	๒.๖ จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดหา จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๓,๔๘๒.๐๐	
	๒.๗ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๒๔๘,๑๘๔.๐๐	๑.๐๗	๒๖๕,๕๕๖.๘๘	
สรุป	รวมเป็นเงิน	๔๒๕,๙๘๔.๐๐	๑.๐๗	๔๕๕,๘๐๒.๘๘	
	รวมค่าก่อสร้าง			๔๕๕,๘๐๒.๐๐	
	(ตัวอักษร) (..... สีสนท้ห้หมั้นห้ห้พันแปดร้อยสองบาทถ้วน				

ประมาณราคาโดย

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสนอ

(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

ตรวจ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

รายการค่าประมาณการก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

ประเภท ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันทลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๑๐๓, ๔๑๑๑๐๑๑, ๕๑๑๑๐๑๒, ๕๑๑๑๐๑๖, ๕๑๑๑๐๑๑, ๕๑๑๑๐๑๒,

อบต.สินปูน ๑/๖๑, สบจ.๑๐-๐๐๑ - ๐๐๖, สบจ.๑๐-๐๑๗, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	ค่าวัสดุ (บาท) (๑)	ค่าแรง (บาท) (๒)	ค่าขนส่ง (บาท) (๓)	รวม (บาท) (๑)+(๒)+(๓)
๑	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	๑๑๓,๕๖๑		๕๗,๒๒๒	๓๐,๐๑๙	๐	๘๗,๒๔๑
๒	ถังน้ำใส ขนาดจ ๑๐๐ ลบ.ม.	๑๒๖,๙๒๑		๖๓,๙๕๔	๓๓,๕๕๐	๐	๙๗,๕๐๔
๓	ท่อถังสูง ขนาดจ ๓๐ ลบ.ม.	๒๕,๐๔๑		๑๓,๙๒๐	๕,๓๑๗	๐	๑๙,๒๓๗
เป็นเงิน		๒๖๕,๕๒๓					
ตัวอักษร		สองแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน		หมายเหตุ ให้คิดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างฐานรากแม่ - ฐานรากเสาเข็ม ส่วนต่าง ให้นำค่าเสาเข็มมาชดเชยได้			

ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคาต่อเมตร)	ค่าวัสดุ/เมตร (บาท) (๑)	ค่าแรง/เมตร (บาท) (๒)	ค่าขนส่ง/เมตร (บาท) (๓)	รวม (บาท) (๑)+(๒)+(๓)	ตอกเข็ม ยาว/สั้น (ม.)	รวมความยาวเข็มที่ไม่ได้ตอก (ม.)
๑	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	๑๐๑,๖๑๑	๓๓๒	๑๘๗	๖๘	๐	๒๕๕	๐	๓๐๖
๒	ถังน้ำใส ขนาดจ ๑๐๐ ลบ.ม.	๑๑๓,๕๖๖	๓๓๒	๑๘๗	๖๘	๐	๒๕๕	๐	๓๔๒
๓	ท่อถังสูง ขนาดจ ๓๐ ลบ.ม.	๒๒,๔๓๗	๑๔๐	๘๗	๒๑	๐	๑๐๘	๐	๑๖๐
เป็นเงิน		๒๓๗,๖๑๔							
ตัวอักษร		สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน							

ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้า แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๐	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	๒๖๕,๕๕๗	
เป็นเงิน		๒๖๕,๕๕๗	
ตัวหนังสือสองแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์			

ประมาณราคาโดย

ตรวจ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ

เห็นชอบ

(นายพิเชษฐ จงพันธ์เจริญ)

(นายพิเชษฐ จงพันธ์เจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน